



Nº Expediente
T-00302/22-PJ-PJ-EXP-GC

En Curso
22/03/2022 12:08

Aprobación

Gestión de Compra Nº: - Colocación y Provisión de tabique divisorio c/puerta p/ Oficina de Control y Monitoreo

sobre Preventivo Nº: 407227 Colocación y Provisión de tabique divisorio c/puerta p/ Oficina de Control y Monitoreo

LICITACIÓN PRIVADA Nº 43/22

APERTURA: 31/03/22

HORA: 9.40

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 30 DIAS de recepcionada la Órden de Provisión.-

Sírvase cotizar PRECIO Y MARCA por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido l en los **PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES** (Publicado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa – www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones) y **PARTICULARES**.-

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: , una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: Departamento de Servicios Generales

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Mesa de Entradas del Serv. Administrativo Financiero - 2do piso STJ - Juan Jose Silva Nº 856 - Formosa (Capital).-

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Oficina de Control y Monitoreo San Martin Nº 641 - Formosa (Capital).-

Detalle de ITEMS					
Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
001	3.03.014.003	PARCIAL (Mant. y Reparación de Edificios, Locales y otros). GENERICO colocación y provisión de paño fijo de aluminio anodizados 1,45 x 1,05 con vidrio de 4 mm, de primera calidad	1	\$.....	\$.....
002	3.03.014.003	PARCIAL (Mant. y Reparación de Edificios, Locales y otros). GENERICO colocación y provisión de 7 m2 pared de yeso lista para pintar, de primera calidad	1	\$.....	\$.....
003	3.03.014.003	PARCIAL (Mant. y Reparación de Edificios, Locales y otros). GENERICO colocación y provisión de puerta corrediza aluminio anodizado con cerradura electronica de 0,90 x 2,05 m de alto. Detalles Técnico: Ancho total: 2,47 m (incluye puerta) Altura: 2,45 m. Puerta: 0,90 m de ancho x 2,05 m de alto. Tabique: el tabique a cotizar es de placas de yeso y la parte superior (panel por encima del nivel de la puerta) también será de placas de yeso. de primera calidad	1	\$.....	\$.....
Total:					\$.....

SON PESOS:.....



FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE